



Actieblad

TOETSINGSPROTOCOL

Audit van het project	<p>Tijdens de audit worden de aspecten die in het bestek voorkomen beoordeeld. De audit zal een dagdeel duren. Aan de hand van de checklist van de BRL wordt beoordeeld of de aspecten zoals gesteld zijn in het bestek ook voorkomen in de inschrijving van de aannemer. Vervolgens wordt gekeken of de aannemer zijn kwaliteitssysteem van het project zo heeft ingericht dat hij gedurende en na afloop van het project kan aantonen dat aan de duurzaamheidsaspecten voldaan wordt. De audit vindt plaats tussen het moment van gunning door de opdrachtgever en de start van de werkzaamheden. De audit vindt plaats bij de aannemer. Het moment van de audit vindt plaats in onderling overleg met de aannemer. Hierbij zal de aannemer rekening houden met verbetermaatregelen indien er tijdens de audit nog tekortkomingen zijn gesignaleerd. De tekortkomingen dienen voor aanvang van de uitvoering van het werk aantoonbaar te zijn opgelost. Zolang deze niet zijn opgelost kunnen er ook geen inspecties op het werk plaatsvinden. Deze inspecties worden ingericht op basis van de planning van de aannemer. De aannemer draagt er zorg voor dat de certificerende instelling gedurende het project toegang heeft bij de toeleveranciers, de demontage/sloopaannemer en eventuele onderaannemers voor het uitvoeren van de projectinspecties. Ten behoeve van de audit worden de volgende documenten een week voor dat de audit plaatsvindt aan de Certificerende Instelling overhandigd:</p> <ul style="list-style-type: none">• De bestekteksten met de criteria voor duurzaam beton.• De inschrijving van de aannemer m.b.t. tot de criteria voor duurzaam beton.• Het kwaliteitsplan van de aannemer voor het betreffende project.• Planning van het project met daarin de beton gerelateerde onderdelen.
Inspecties tijdens de uitvoering	<p>De inspecties vinden onaangekondigd (eventueel wordt een dag van te voren gebeld of de inspectie kan plaatsvinden) plaats. Hierbij wordt gekeken of de aannemer werkt conform zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Hiervoor wordt de checklist uit de BRL gehanteerd. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt met duurzaam beton zal een extra inspectie worden uitgevoerd. Projectinspecties kunnen op de volgende locaties uitgevoerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projectlocatie: deze inspectie is gericht op de geleverde beton. Hierbij wordt gekeken of de geleverde goederen overeenkomen met de goederen waarvan de LCA's en de vervangingspercentages zijn opgemaakt.• Productielocaties van beton: deze inspecties zijn gericht op de grondstoffen die in het beton gebruikt zijn, waarbij gecontroleerd wordt of deze overeenkomen met de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de LCA en de opgegeven vervangingspercentages.• Be- of verwerkingsinrichting: deze inspectie is gericht op de juiste verwerking van de verkregen grondstoffen uit het gesloopte bouwwerk tot grondstof voor beton. <p>Alle tekortkomingen zowel bij de audit als bij de inspectie worden gerapporteerd aan de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.</p>

24 januari 2018